



- 1 Horné a dolné lôžko - štrkopieskové (priamo nad potrubím - NEHUTNIŤ)
 Hrúbka dolného lôžka - a = min. 100 mm vo zvyčajných zeminách
 a = min. 150 mm v skalnatých a tvrdých zeminách
 Hrúbka horného lôžka - b = min. 0,8 x DN
- 2 Zásyp ryhy vhodným štrkopieskovým materiálom so zhutnením po vrstvách 200 mm
 + vyťažený materiál I. a II. trieda - 70% vykopaná zemina + 30% štrkopiesok,
 III. a IV. trieda 100% vyťažený materiál

Poznámka

Pri realizácii výkopu ryhy v nesúdržnej zemine je počas výkopových prác nutné zhotoviť paženie !

 KANCELÁRIA PRE ARCHITEKTÚRU, KONŠTRUKCIE A STATIKU Ing. Stanislav Mikovčák a kol., ul.17.novembra 2868, 022 01 Čadca, e-mail: archeakta@centrum.sk Tel : 0918 539 962		Projektant:	Ing. Stanislav Mikovčák
		Investor:	obec Klubina
		Názov stavby:	
		VÝSTAVBA AMFITEÁTRA NA KAMENCOCH V KLUBINE	
Stupeň:	projekt pre SP	Stavebný objekt:	
Dátum:	06 / 2019	SO 01 - Amfiteáter	
Profesia:	ARCHITEKTÚRA	Miesto stavby: Klubina, okres Čadca kat.úz. Klubina, (KN 380/21)	
Mierka:	1:25		
Obsah výkresu:			č.v.
Amfiteáter - uloženie potrubia dažďovej kanalizácie			1.11