



#### LEGENDA

Symbol	Specifikace	Délka	Počet
POMŮRNICA	150 / 150	8,0 m	1 ks
KROKVA	120 / 200	8,0 m	11 ks
K1	Kotvení pomůrnice spolu s krokvou		závitová tyč Ø 20
K2	Kotvení krokvy do ocelové přečie		závitová tyč Ø 16
PO	Podbitie z perodrážky		plocha 64 m <sup>2</sup>

#### Upozornenie :

Syvk drevených prvkov s betónom oddeliť asfaltovými pásmi.  
 Kovlacie šróby , podložky aj matice budú pozinkované .  
 Matice pre kováčce šróby zapustiť do krokvy .  
 Pod matice použiť veľkoplošné podložky .  
 Ocelová priečla bude finálne obložená drevom .  
 Všetky viditeľné drevené prvky budú hobľované , opatrne transparentným náterom proti hnilobe a škodcom a 2x vrchným lazúrovacím náterom.

#### Poznámka

Úpravu okolia a plôch + zatrávnenie a príp. výsadbu ostatných okrasných kríkov okrem projektovaných drevín, táto PD nerieši, zabezpečí si investor vo vlastnej réžii  
 Pred zahájením výkopových prác je nutné vyčistiť v mieste a v okolí výkopu všetky možné podzemné vedenia !

\* Táto projektová dokumentácia je spracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v ziadnom prípade nenahrádza realizáciu dokumentáciu !  
 \* Táto projektová dokumentácia je výhradným vlastníctvom jej spracovateľa, jej šírenie, editácia a kopírovanie je povolené iba na základe súhlasu jej spracovateľa !

	Projektant	Ing. Stanislav Mikovčák
	Investor	obec Klubina
Názov stavby:	VÝSTAVBA AMFITEÁTRA NA KAMENCOCH V KLUBINE	
Dátum:	06 / 2019	Stavebný objekt:
Profesia:	ARCHITEKTÚRA	SO 01 - Amfiteáter
Mierka:	1:50	Miesto stavby: Klubina, okres Čadca kat.úz. Klubina, (KN 380/21)
Obsah výkresu:	Amfiteáter - krov	
	č.ív.	1.5