


- 1 Horné a dolné lôžko - štrkopieskové (priamo nad potrubím - NEHUTNIŤ)
 Hrúbka dolného lôžka - a = min. 100 mm vo zvyčajných zeminách
 a = min. 150 mm v skalnatých a tvrdých zeminách
 Hrúbka horného lôžka - b = min. 0,8 x DN
- 2 Zásyp ryhy vhodným štrkopieskovým materiálom so zhutnením po vrstvách 200 mm + vyťažený materiál I. a II. trieda - 70% vykopaná zemina + 30% štrkopiesok, III. a IV. trieda 100% vyťažený materiál

Poznámka

Pri realizácii výkopu ryhy v nesúdržnej zemine je počas výkopových prác nutné zhotoviť paženie !

	Projektant:	Ing. Stanislav Mikovčák
	Investor:	obec Klubina
	Názov stavby:	VÝSTAVBA AMFITEÁTRA NA KAMENCOCH V KLUBINE
	Stupeň:	projekt pre SP
	Dátum:	06 / 2019
Profesia:	ARCHITEKTÚRA	Stavebný objekt: SO 02 - Altánok
Mierka:	1:25	Miesto stavby: Klubina, okres Čadca kat.ú.z. Klubina, (KN 380/21)
Obsah výkresu:		č.v.
Altánok - uloženie potrubia dažďovej kanalizácie		2.9